

สถานตากอากาศ หมู่ ๗ บ้านนาโพธิ์ ตำบลพังาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

หน้า 1/1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคาวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ บาท/สต.	จำนวนเงิน บาท/สต.	หน่วยละ บาท/สต.	จำนวนเงิน บาท/สต.			
	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล									
1	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด ศก. 6" ลึก 130 ม. จำนวน 1 บ่อ	130.00	เมตร	2,200.00	286,000.00	0.00	0.00	286,000.00		สำนักงานประมาณ
	ท่อPVC.ชั้น 13.5 มอก.17 - 2532									
2	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 3 แรงม้า(3ฟส) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ท่อดูดน้ำเหล็กสว. ผู้ดูดควบคุมไฟฟ้าครบชุด ฝกระจก 2 ชั้น)	1.00	ชุด	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00		สำนักงานประมาณ
3	งานติดตั้งชุดไฟฟ้าปิดปากบ่อน้ำบาดาล ชนิดเหล็ก ขนาด ศก. 6"	1.00	ชุด	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00		สำนักงานประมาณ
4	งานเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาล	1.00	บ่อ	7,160.00	7,160.00	0.00	0.00	7,160.00		สำนักงานประมาณ
5	ค่าสำรวจธรณีสัณฐานเพื่อหาจุดเจาะ	1.00	แห่ง	1,564.00	1,564.00	0.00	0.00	1,564.00		ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำ
6	ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1.00	ตัวอย่าง	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00		อยู่ในรูปของราคา/เมตร
7	ค่าทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ 10 ชม.	1.00	ตัวอย่าง	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00		สำนักงานประมาณ
8	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะบ่อพร้อมค่าขอและอากรแสตมป์	1.00	บ่อ	510.00	510.00	0.00	0.00	510.00		ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำ
9	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้ไฟฟ้าพร้อมค่าขอและอากรแสตมป์	1.00	บ่อ	510.00	510.00	0.00	0.00	510.00		ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำ
10	งานประสานระบบท่อ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
11	ท่อ PVC.ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5 พร้อมข้อต่อตรง	22.00	ฟุต	266.00	5,852.00	60.00	1,320.00	7,172.00		
12	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		อยู่ในรูปของค่าดำเนินการ
	รวมค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล							378,546.00		