

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการซ่อมแซมขุดลอกบริเวณประตูน้ำห้วยแม่กะเริ่ม  
ขนาดโครงการ ยาวรวม 52.00 (รวมสองฝั่ง)  
สถานที่ หมู่ 2 ต.ทุ่งผาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง  
วันที่ 6 กันยายน 2564

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	ข้อที่ 8
ลำดับ ที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท / หน่วย	รวม เงินทั้งสิ้น ( บาท )	ค่า Factor F
							ราคาเสนอรวม เหลือ บาท / หน่วย
1	ซ่อมแซมขุดลอกบริเวณประตูน้ำห้วยแม่กะเริ่ม						
1.1	งานขุดด้วยเครื่องจักร(ปรับแต่ง)		78.00	ลบ.ม.	18.87	1,471.86	1.3375
1.2	กล่องเกเบี้ยน ขนาด 1.00*2.00*0.50 ม. บรรจุหินใหญ่(78กล่อง)		78.00	ลบ.ม.	1,669.88	130,250.64	1.3375
1.3	กล่องเกเบี้ยน ขนาด 1.00*2.00*1.00 ม. บรรจุหินใหญ่(52กล่อง)		104.00	ลบ.ม.	1,340.94	139,457.76	1.3375
1.4	กล่องแม่ทرس ขนาด 2.00*4.00*0.30 ม. บรรจุหินใหญ่(26กล่อง)		62.40	ลบ.ม.	1,944.44	121,333.06	1.3375
1.5	แผ่นไม้สังเคราะห์		450.00	ตร.ม.	45.50	20,475.00	1.3375
1.6	ทรายหยาบถมบริเวณหลังกล่อง		50.00	ลบ.ม.	521.90	26,095.00	1.3375
1.7	หินคลุกปรับเกลี่ย บริเวณ		10.00	ลบ.ม.	350.26	3,502.60	1.3375
2	ป้ายโครงการ						
ใช้สูตร ค่า K						442,585.92	
2.1 งานดิน $K = 0.30 + 0.10 \text{ lb/lo} + 0.40 \text{ EV/Eo} + 0.20 \text{ FV/fo}$							
2.2 งานหินเรียง $K = 0.60 + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ FV/fo}$							
ระยะเวลาดำเนินการ 70 วัน							
						593,460.40	
						593,460.40	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
ตามคำสั่งที่ ๓๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ 3๓.๖.๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ  
(นายบุญภาค พรหมดี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย

(ลงชื่อ).....อนุมัติ  
(นายสมศักดิ์ ตะนะเกด)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ  
(นายวิวัฒน์ ครอบครอง)  
ผู้ช่วยนายกฯ โยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ  
(นายทศนกร ธรรมชัย)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ  
(นายไพฑูริ โนโตปิง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง